Ajánlattevő: **Liget Mester Kft.**
1106 Budapest, Keresztúri út 106/D.
adószám: 14747720-2-42
ligetmester@gmail.com
www.ligetmester.hu

AJÁNLATI FŐÖSSZESÍTŐ:				
I. GUMILAP ÜTÉSCSILLAPÍTÁSSAL				
		összesen Nettó HUF	ÁFA (27%)	összesen Bruttó HUF
I/1.	Játszótér bontás	6 048 822	1 633 182	7 682 004
I/2.	Játszótér építés	28 175 534	7 607 394	35 782 928
I/3.	Épület	1 300 040	351 011	1 651 051
	MINDÖSSZESEN:	**35 524 396**	**9 591 587**	**45 115 983**
II. ÖNTÖTTGUMI ÜTÉSCSILLAPÍTÁSSAL				
		összesen Nettó HUF	ÁFA (27%)	összesen Bruttó HUF
II/1.	Játszótér bontás	6 048 822	1 633 182	7 682 004
II/2.	Játszótér építés	31 661 536	8 548 615	40 210 150
II/3.	Épület	1 300 040	351 011	1 651 051
	MINDÖSSZESEN:	**39 010 398**	**10 532 807**	**49 543 205**

AJÁNLATTÉTELI MEGJEGYZÉS:

Ajánlat érvényessége: a kiállítástól számított 60 nap

Budapest, 2026. október 26.

LIGET MESTER KFT.
1106 Budapest, Keresztúri út 106/D
Adószám: 14747720-2-42
Bszlsz.: 10918001-00000101-56030002
Cégjegyzékszám: 01-09-917936

KalanDorka játszótér felújítása, DOROG, Iskola u.								
Tétel megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	nettó anyagár (Ft)	nettó munkadíj (Ft)	nettó egységár összesen (Ft)	nettó összesen (Ft)	27% áfa	bruttó összesen (Ft)
Gumilap burkolat elbontása	m^2	673	0	456	456	306 888	82 860	389 748
Elbontott gumilapok kijelölt depohelyre kirakodása a határos, kijelölt területen 50 m távolságon belül gépi-, kézi rakodással	m2	673	0	150	150	100 950	27 257	128 207
Játszóeszközök elbontása beton alappal együtt és elszállítása lerakóhelyre 1 db Kötélpiramis	db	1	57600	91200	148 800	148 800	40 176	188 976
Játszóeszközök elbontása beton alappal együtt és elszállítása lerakóhelyre 1 db Nagyhajó	db	1	115200	144000	259 200	259 200	69 984	329 184
Játszóeszközök elbontása beton alappal együtt és elszállítása lerakóhelyre 1 db Kötélpálya dobogórész	db	1	57600	91200	148 800	148 800	40 176	188 976
Parkberendezések elbontása és elszállítása lerakóhelyre 4 db Kanadai asztal-pad garnitúra, 1 db fatuskó	db	1	80400	96000	176 400	176 400	47 628	224 028
Aknafedő - botlásveszély megszüntetése Drótkötélpálya esési terén belül	db	1	21600	8280	29 880	29 880	8 068	37 948
Tükör kiemelés burkolatok számára 25 -30 cm vastagságban (cca 240 m3)	m^2	673	0	2178	2 178	1 465 794	395 764	1 861 558
Bontásokból származó anyagok (sitt, betontörmelék, zúzottkő, földanyagok) gépjárműre történő felrakása és elszállítása lerakóhelyre (20% lazulva)	m2	673	1470	3600	5 070	3 412 110	921 270	4 333 380
					Összesen:	**6 048 822**	**1 633 182**	**7 682 004**

KalanDorka játszótér felújítása, DOROG, Iskola u.

Tétel megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	nettó anyagár (Ft)	nettó munkadíj (Ft)	nettó egységár összesen (Ft)	nettó összesen (Ft)	27% áfa	bruttó összesen (Ft)
Simított beton felület kialakítása C20-16 betonból, max 10 cm vastagságban, 10 cm fagyvédő réteggel	m2	394	8900	5500	14 400	5 673 600	1 531 872	7 205 472
Kötélpiramis beszerzése horganyzott oszloppal Esési tér:5,80 x 5,80 m Esésmagasság: 0,95 m Termék mérete: H 3,60 x SZ 3,60 x M 2,50 m	db	1	900900	0	900 900	900 900	243 243	1 144 143
Kötélpiramis helyszíni összeszerelése, telepítése	db	1	96000	262800	358 800	358 800	96 876	455 676
Kéttornyú vár Mini Gemini EXTRA beszerzése Esési tér: 6,7 x, 8,6 m Esésmagasság: 0,95 m	db	1	1556830	0	1 556 830	1 556 830	420 344	1 977 174
Kéttornyú vár Mini Gemini EXTRA helyszíni összeszerelése, telepítése	db	1	180000	698400	878 400	878 400	237 168	1 115 568
Fészekhintaállvány 3 db - meglévő, felújítása fém gerincek és betonozható lábazatok visszacsiszolása, korróziógátló alapozása, 2 rétegű színre festése	m2	9,4	2520	6306	8 826	82 964	22 400	105 365
Kétállású hintaállvány 2 db - meglévő, felújítása fém gerincek és betonozható lábazatok visszacsiszolása, korróziógátló alapozása, 2 rétegű színre festése	m2	4,3	2520	6306	8 826	37 952	10 247	48 199
Hintaállványok lábazatainak cseréje 5 db állványhoz, rétegragasztott, hossztoldott 10*10-es fenyőgerenda felhasználásával, színre festése	db	20	31956	8640	40 596	811 920	219 218	1 031 138
Hintaállványok kopó műanyag alkatrészeinek pótlása műanyag oszlopvégtakarók 10*10-es zöld	db	20	1135,2	600	1 735	34 704	9 370	44 074
Kétállású hintaállvány szabványos ülőkéinek beszerzése **2 db Alubet. Laphinta lánccal**	db	2	14490	6600	21 090	42 180	11 389	53 569
Kétállású hintaállvány szabványos ülőkéinek beszerzése **2 db Bizt. Bébihinta lánccal**	db	2	30216	6600	36 816	73 632	19 881	93 513
Lépegető egyensúlyozó - meglévő felújítása HEXA csúszásmentes rétegelt lemez felületek pótlása 20 cm-es 6-os láncett végein menetes szemmel az Egyensúlyozó lépegető átkötésére	m2	5,6	30050,4	9600	39 650	222 042	59 951	281 994
Nagytorony - meglévő felújítása mászófalra 10 db közepes műgyanta mászókővel szerelvényezve	db	1	11400	7440	18 840	18 840	5 087	23 927

"Nagytorony - meglévő felújítása HEXA csúszásmentes rétegelt lemez felületek pótlása mászófaljavítás torony dobogó, tető javítás cserével, ujjbeszorulás megszüntetése, torony faanyag csiszolása, frissítő festése torony csúszda beülőkar és oszlopa között ujjbeszorulás megszüntetése"	m2	11	35520	19200	54 720	601 920	162 518	764 438
"Nagytorony - meglévő felújítása 3 csúszópályás csúszda javítása, polírozása	db	1	126000	124800	250 800	250 800	67 716	318 516
Játéknapforgó - meglévő felújítása HEXA csúszásmentes rétegelt lemez felület pótlása 150 cm átmérőn, csapágy, tengely pótlása, fém vázszerkezet csiszolása, festése	m2	1,8	75249,6	91800	167 050	300 689	81 186	381 875
Mókuskerék beszerzése	db	1	204600	0	204 600	204 600	55 242	259 842
Mókuskerék helyszíni összeszerelése, telepítése	db	1	18360	78000	96 360	96 360	26 017	122 377
Drótkötélpálya - meglévő felújítása gumiütköző cseréje	db	1	36120	12000	48 120	48 120	12 992	61 112
Drótkötélpálya - meglévő felújítása fa alapszerkezet csiszolása, festése, dobogó újraépítése 1000*1000 mm	db	1	24000	120000	144 000	144 000	38 880	182 880
Parkberendezések - meglévő felújítása 2 db fémvázas pad felújítása - fém vázszerkezet és fa felületek visszacsiszolása, korróziógátló alapozása, 2 rétegű festése barna színben 2 db most zsindelyes tetejű fedett kuka farészeinek festése, tető cseréje , kukatető: 60*32 cm/ oldal	db	4	21300	39000	60 300	241 200	65 124	306 324
Filagória, fedett asztal-pad garnitúra beszerzése 1,5m-es, hatszemélyes barna színben, 2 rtg nádszövet tetővel, rögzítve szaletli legszélesebb pontja a tető két alsó része: 2,7 m	db	2	188976	22800	211 776	423 552	114 359	537 911
mm, 1 m esésmagig., zöld színben (Kötépiramis, Kéttornyú vár Mini Gemini extra, Lépegető egyensúlyozó, Játéknapforgó, Mókuskerék esési terében)	m2	195	12672	5880	18 552	3 617 640	976 763	4 594 403
Gumilap ütéscsillapító felület 500/1000*500/1000 mm, 1,3 m esésmagig., zöld színben (Kétállású hintaállvány 2db - meglévő, ütéscsillapítása csoportos kialakításban)	m2	60	16140	5880	22 020	1 321 200	356 724	1 677 924
Gumilap ütéscsillapító felület 500/1000*500/1000 mm, 1,5 m esésmagig., zöld színben (Fészekhintaállvány 3 db - meglévő, ütéscsillapítása csoportos kialakításban)	m2	76	16848	5880	22 728	1 727 328	466 379	2 193 707
Gumilap ütéscsillapító felület 500/1000*500/1000 mm, 2 m esésmagig., zöld színben (Nagytorony)	m2	63	19140	5880	25 020	1 576 260	425 590	2 001 850
Süllyesztett szürke kerti betonszegély lerakása beton alapgerendára C20-16 Fn beton felhasználásával	fm	288	6600	4560	11 160	3 214 080	867 802	4 081 882

Gumilap ütéscsillapítással nem érintett játszótéri felületek feltöltése gyöngykaviccsal 30 cm mélységben gépi-, kézi erővel, 4/8 mm -es gyöngykavics	m2	279	9600	2900	12 500	3 487 500	941 625	4 429 125
Időszakos (nagyjavítás, csere) és első, használatbavételt megelőző felülvizsgálati jegyzőköynvezés akkreditált intézettel az MSZ EN 1176:2018 szabvány szerint, játszóeszközökre	db	12	0	18960	18 960	227 520	61 430	288 950
1,2					**Össz:**	**28 175 534**	**7 607 394**	**35 782 928**

KalanDorka játszótér felújítása, DOROG, Iskola u.								
Tétel megnevezés	**Mennyiségi egység**	**Mennyiség**	**nettó anyagár (Ft)**	**nettó munkadíj (Ft)**	**nettó egységár összesen (Ft)**	**nettó összesen (Ft)**	**27% áfa**	**bruttó összesen (Ft)**
25 cm Zúzottkő (0-20, 20-55 fzk) alépítmény kialakítása öntött gumi burkolat számára	m2	394	4 420	4 200	8 620	3 396 280	916 996	4 313 276
Kötélpiramis beszerzése horganyzott oszloppal Esési tér:5,80 x 5,80 m Esésmagasság: 0,95 m Termék mérete: H 3,60 x SZ 3,60 x M 2,50 m	db	1	900900	0	900 900	900 900	243 243	1 144 143
Kötélpiramis helyszíni összeszerelése, telepítése	db	1	96000	262800	358 800	358 800	96 876	455 676
Kéttornyú vár Mini Gemini EXTRA beszerzése Esési tér: 6,7 x 8,6 m Esésmagasság: 0,95 m	db	1	1556830	0	1 556 830	1 556 830	420 344	1 977 174
Kéttornyú vár Mini Gemini EXTRA helyszíni összeszerelése, telepítése	db	1	180000	698400	878 400	878 400	237 168	1 115 568
Fészekhintaállvány 3 db - meglévő, felújítása fém gerincek és betonozható lábazatok visszacsiszolása, korróziógátló alapozása, 2 rétegű színre festése	m2	9,4	2520	6306	8 826	82 964	22 400	105 365
Kétállású hintaállvány 2 db - meglévő, felújítása fém gerincek és betonozható lábazatok visszacsiszolása, korróziógátló alapozása, 2 rétegű színre festése	m2	4,3	2520	6306	8 826	37 952	10 247	48 199
Hintaállványok lábazatainak cseréje 5 db állványhoz, rétegragasztott, hossztoldott 10*10-es fenyőgerenda felhasználásával, színre festése	db	20	31956	8640	40 596	811 920	219 218	1 031 138
Hintaállványok kopó műanyag alkatrészeinek pótlása műanyag oszlopvégtakarók 10*10-es zöld	db	20	1135,2	600	1 735	34 704	9 370	44 074
Kétállású hintaállvány szabványos ülőkéinek beszerzése **2 db Alubet. Laphinta lánccal**	db	2	14490	6600	21 090	42 180	11 389	53 569
Kétállású hintaállvány szabványos ülőkéinek beszerzése **2 db Bizt. Bébihinta lánccal**	db	2	30216	6600	36 816	73 632	19 881	93 513
Lépegető egyensúlyozó - meglévő felújítása HEXA csúszásmentes rétegelt lemez felületek pótlása 20 cm-es 6-os láncett végein menetes szemmel az Egyensúlyozó lépegető átkötésére	m2	5,6	30050	9600	39 650	222 042	59 951	281 994
Nagytorony - meglévő felújítása mászófalra 10 db közepes műgyanta mászókővel szerelvényezve	db	1	11400	7440	18 840	18 840	5 087	23 927
HEXA csúszásmentes rétegelt lemez felületek pótlása mászófaljavítás torony dobogó, tető javítás cserével, ujjbeszorulás megszüntetése, torony faanyag	m2	11	35520	19200	54 720	601 920	162 518	764 438
"Nagytorony - meglévő felújítása 3 csúszópályás csúszda javítása, polírozása	db	1	126000	124800	250 800	250 800	67 716	318 516
Játéknapforgó - meglévő felújítása HEXA csúszásmentes rétegelt lemez felület pótlása 150 cm átmérőn, csapágy, tengely pótlása, fém vázszerkezet csiszolása, festése	m2	1,8	75250	91800	167 050	300 689	81 186	381 875

Mókuskerék beszerzése	db	1	204600	0	204 600	204 600	55 242	259 842
Mókuskerék helyszíni összeszerelése, telepítése	db	1	18360	78000	96 360	96 360	26 017	122 377
Drótkötélpálya - meglévő felújítása gumiütköző cseréje	db	1	36120	12000	48 120	48 120	12 992	61 112
Drótkötélpálya - meglévő felújítása fa alapszerkezet csiszolása, festése, dobogó újraépítése 1000*1000 mm	db	1	24000	120000	144 000	144 000	38 880	182 880
Parkberendezések - meglévő felújítása 2 db fémvázas pad felújítása - fa és fém is 2 db most zsindelyes tetejű fedett kuka farészeinek festése, tető cseréje , kukatető: 60*32 cm/ oldal	db	4	31200	39000	70 200	280 800	75 816	356 616
Filagória, fedett asztal-pad garnitúra beszerzése 1,5m-es, hatszemélyes barna színben, 2 rtg nádszövet tetővel, rögzítve szaletli legszélesebb pontja a tető két alsó része: 2,7 m	db	2	188976	22800	211 776	423 552	114 359	537 911
Öntött gumi ütéscsillapító felület HIC 1 m esésmagig., RAL 6011 reseda green, zöld színben (Kötépiramis, Kéttornyú vár Mini Gemini extra, Lépegető egyensúlyozó, Játéknapforgó, Mókuskerék esési terében)	m2	195	24750	6600	31 350	6 113 250	1 650 578	7 763 828
Öntött gumi ütéscsillapító felület HIC 1,5 m esésmagig., RAL 6011 reseda green, zöld színben 1,3 m esésmag., zöld színben (Fészekhintaállvány 3 db, Kétállású hintaállvány 2db - meglévő, ütéscsillapítása csoportos kialakításban)	m2	136	30250	6600	36 850	5 011 600	1 353 132	6 364 732
Öntött gumi ütéscsillapító felület HIC 2,1 m esésmagig., RAL 6011 reseda green, zöld színben (Nagytorony)	m2	63	38500	6600	45 100	2 841 300	767 151	3 608 451
beton alapgerendára C20-16 Fn beton felhasználásával	fm	288	6600	4560	11 160	3 214 080	867 802	4 081 882
Gumilap ütéscsillapítással nem érintett játszótéri felületek feltöltése gyöngykaviccsal 30 cm mélységben gépi-, kézi erővel, 4/8 mm -es gyöngykavics	m2	279	9600	2900	12 500	3 487 500	941 625	4 429 125
Időszakos (nagyjavítás, csere) és első, használatbavételt megelőző felülvizsgálati jegyzőköynvezés akkreditált intézettel az MSZ EN 1176:2018 szabvány szerint, játszóeszközökre	db	12	0	18960	18 960	227 520	61 430	288 950
					Össz:	**31 661 536**	**8 548 615**	**40 210 150**

KalanDorka játszótér felújítása, DOROG, Iskola u.									
	Tétel megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	nettó anyagár (Ft)	nettó munkadíj (Ft)	nettó egységár összesen (Ft)	nettó összesen (Ft)	27% áfa	bruttó összesen (Ft)
	Fém alapszerkezetű díszlécek csiszolása, korrózióátló alapozása, festése azonos színekkel	db	1	70800	172800	243 600	243 600	65 772	309 372
	Sárga fém védőkorlát kiegyengetése, csiszolása, korrózióátló alapozása, színre festése	db	1	9480	31200	40 680	40 680	10 984	51 664
	Homlokzaton betűnként külön felcsavarozott "KalanDorka" felirat csiszolása, korrózióátló alapozása, színre festése	db	10	1600	2400	4 000	40 000	10 800	50 800
	Fehér, fém bejárati kapuban 1 db laposvas pótlása	db	1	4620	6960	11 580	11 580	3 127	14 707
	Fehér, fém bejárati kapu csiszolása, korrózióátló	db	1	16800	28320	45 120	45 120	12 182	57 302
	Műanyag bejárati ajtókhoz készült, felhúzós (kilincsműködtetésű), többpontos biztonsági zárak és kilincsek cseréje	db	2	16800	15480	32 280	64 560	17 431	81 991
	Vizesblokk felújítása: a kézmosó szaniter mögötti falfelület hidegburkolása	m2	2	25200	54000	79 200	158 400	42 768	201 168
	A teljes épületi fa homlokzat, belső féltető faanyagának visszacsiszolása, barna színre festése	db	1	55200	166900	222 100	222 100	59 967	282 067
	Épület belső festése, különböző falszínekre	db	1	96000	378000	474 000	474 000	127 980	601 980
						Össz:	**1 300 040**	**351 011**	**1 651 051**