Zen4 Park Kft.
Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5 fszt 8
Adószám: 28790893-2-13
Telefon: +36 70 679 5446
E-mail: [redacted]

Zen4 Park

ÁRAJÁNLAT

Dorog, KalanDorka játszótér felújítása

	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag	Munkadíj	Anyag összesen	Díj összesen	A+D összesen
Általános burkolatokkal kapcsolatos munkák								
1.	Meglévő gumilap burkolat bontása, elszállítása Megrendelő telephelyére (kivéve a jelenleg lezárt, nem működő kötélpálya területe! - beavatkozási területen kívül esik)	695	m^2	- Ft	1 500 Ft	- Ft	1 042 500 Ft	1 042 500 Ft
2.	Meglévő fa szegélyek bontása alépítménnyel, elszállítással, lerakóhelyi díjjal kalkulálva (beton szegélyek megtartása)	80	fm	- Ft	2 700 Ft	- Ft	216 000 Ft	216 000 Ft
3.	Meglévővel azonos minőségű gyöngykavics terítése a tervezett gumiburkolatok közötti területrészekre(5 cm)	329,3	m^2	720 Ft	380 Ft	237 093 Ft	125 133 Ft	362 226 Ft
4.	Tervezett gyöngykavics helyén tükörkészítés	329,3	m^2	- Ft	860 Ft	- Ft	283 195 Ft	283 195 Ft
5.	Kikerülő anyag rakodása, elszállítása, lazulással kalkulálva	118,5	m^3	- Ft	12 800 Ft	- Ft	1 517 398 Ft	1 517 398 Ft
Épület- és kerítésjavítási munkák								
6.	Kalandpark címere és kerítés újrafestése eredeti színekben (kerítés nagysága: 24 m^2)	1	ktg.	48 240 Ft	194 400 Ft	48 240 Ft	194 400 Ft	242 640 Ft
7.	Épület homlokdeszkájának csiszolása, festése (3 oldalon)	29,7	m^2	850 Ft	4 850 Ft	25 245 Ft	144 045 Ft	169 290 Ft
8.	Kapu rácsának pótlása, kiegyenesítése	1	db	8 700 Ft	15 000 Ft	8 700 Ft	15 000 Ft	23 700 Ft
9.	Épület ajtó zárjának cseréje	2	db	19 500 Ft	6 500 Ft	39 000 Ft	13 000 Ft	52 000 Ft
10.	Épületbelső falfelületeinek festése (eszköztároló: 37,1 m^2, illemhely: 25 m^2)	62,1	m^2	850 Ft	3 860 Ft	52 785 Ft	239 706 Ft	292 491 Ft
11.	Illemhelyi kézmosó csapja feletti falfelület javítása, csempézése	1,5	m^2	9 300 Ft	8 500 Ft	13 950 Ft	12 750 Ft	26 700 Ft
12.	Illemhely belső ajtajának csiszolása, festése	2	db	6 500 Ft	44 500 Ft	13 000 Ft	89 000 Ft	102 000 Ft
Drótkötélpálya és területe								
13.	Aknafedlap gumiburkolattal történő burkolása	1,5	m^2	22 265 Ft	7 730 Ft	33 398 Ft	11 595 Ft	44 993 Ft
14.	Fa indítóállvány felújítása, festése, szálkamentesítése (14x14x3,75 cm: 4 db + 2 m^2)	1	ktg.	15 800 Ft	25 000 Ft	15 800 Ft	25 000 Ft	40 800 Ft
15.	Érkezési végpontnál kihelyezett gumipuffer cseréje	1	db	45 600 Ft	25 000 Ft	45 600 Ft	25 000 Ft	70 600 Ft
16.	Drótkötélpálya eszköz szerkezetének javítása, csiszolása, festése	1	ktg.	15 400 Ft	38 000 Ft	15 400 Ft	38 000 Ft	53 400 Ft
Kötélpiramis								
17.	Eszköz bontása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal kalkulálva	1	db	- Ft	45 000 Ft	- Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
18.	Új kötélpiramis telepítése (jelenlegihez hasonló méretekben: HAÁSZ CN-1030)	1	db	718 525 Ft	71 000 Ft	718 525 Ft	71 000 Ft	789 525 Ft
19.	Tervezett gumiburkolat köré beton kerti szegély kihelyezése kétoldali beton megtámasztással, alépítménnyel	22,2	fm	3 680 Ft	3 560 Ft	81 696 Ft	79 032 Ft	160 728 Ft
20.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	10,4	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	56 741 Ft	56 741 Ft
	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (26 cm vtg)	8,0	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	107 716 Ft	66 151 Ft	173 868 Ft
	3,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 1,0 m-ig)	30,8	m^2	5 520 Ft	3 500 Ft	170 030 Ft	107 809 Ft	277 839 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	30,8	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	515 788 Ft	130 141 Ft	645 928 Ft
20.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	12,0	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	65 465 Ft	65 465 Ft
	Betonfelület kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	30,8	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	245 784 Ft	247 016 Ft	492 800 Ft

	Gumilap (3,0 cm vtg) ragasztása alapáras színben	30,8	m^2	14 250 Ft	7 650 Ft	438 900 Ft	235 620 Ft	674 520 Ft
Körforgó								
21.	Eszköz fém felületének korrózióvédelme, csiszolása, festése	1	ktg.	8 500 Ft	35 000 Ft	8 500 Ft	35 000 Ft	43 500 Ft
22.	Csapágy cseréje nagy teherbírású, por- és vízálló, zárt csapágyra	1	db	75 800 Ft	55 300 Ft	75 800 Ft	55 300 Ft	131 100 Ft
23.	Padozat cseréje egy csúszásmentes (szitanyomott) rétegelt lemezre (1,5 m átmérő)	1	db	48 200 Ft	33 600 Ft	48 200 Ft	33 600 Ft	81 800 Ft
24.	Tervezett gumiburkolat köré beton kerti szegély kihelyezése kétoldali beton megtámasztással, alépítménnyel	19,2	fm	3 680 Ft	3 560 Ft	70 656 Ft	68 352 Ft	139 008 Ft
25.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	9,9	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	53 789 Ft	53 789 Ft
	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (26 cm vtg)	7,6	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	102 112 Ft	62 710 Ft	164 822 Ft
	3,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 1 m-ig)	29,2	m^2	5 520 Ft	3 500 Ft	161 184 Ft	102 200 Ft	263 384 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	29,2	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	488 954 Ft	123 370 Ft	612 324 Ft
25.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	11,39	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	62 065 Ft	62 065 Ft
	Betonfelület kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	29,2	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	233 016 Ft	234 184 Ft	467 200 Ft
	Gumilap (3,0 cm vtg) ragasztása alapáras színben	29,2	m^2	14 250 Ft	7 650 Ft	416 100 Ft	223 380 Ft	639 480 Ft
Torony hármas csúszdával								
26.	Fa szerkezet általános karbantartása, csiszolása, festése	1	ktg.	18 200 Ft	35 000 Ft	18 200 Ft	35 000 Ft	53 200 Ft
27.	Járófelületek, mászófelületek, dobogó felületek cseréje csúszásmentes (szitanyomott) rétegelt lemezre (2,4 m2)	1	ktg.	65 200 Ft	52 700 Ft	65 200 Ft	52 700 Ft	117 900 Ft
28.	Torony dobogólapja és a csatlakozó mászófal közötti 3,5 cm rés	1	ktg.	14 300 Ft	9 600 Ft	14 300 Ft	9 600 Ft	23 900 Ft
29.	Mászófalon lévő mászókövek cseréje	10	db	6 800 Ft	4 400 Ft	68 000 Ft	44 000 Ft	112 000 Ft
30.	Csúszda sérült részeinek javítása, teljesen simára csiszolása és polírozása, majd eredeti színekre történő festése (1db csúszda hossza: 4,3 m; össz: 12,9 m)	1	ktg.	85 000 Ft	155 000 Ft	85 000 Ft	155 000 Ft	240 000 Ft
31.	Komplett tetőszerkezet visszabontása és cseréje, új vízzáró fedés kialakítása (2,20 x 1,05 m - 2 db)	1	ktg.	58 700 Ft	65 000 Ft	58 700 Ft	65 000 Ft	123 700 Ft
32.	Tervezett gumiburkolat köré beton kerti szegély kihelyezése kétoldali beton megtámasztással, alépítménnyel - Egyensúlyozóéval egybeépített gumiburkolat! (-6,8 m hosszon)	24,1	fm	3 680 Ft	3 560 Ft	88 651 Ft	85 760 Ft	174 412 Ft
33.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	17,7	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	96 627 Ft	96 627 Ft
	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (24 cm vtg)	13,6	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	183 434 Ft	112 652 Ft	296 086 Ft
	5,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 2,00 m)	56,8	m^2	9 200 Ft	4 105 Ft	522 799 Ft	233 271 Ft	756 070 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	56,8	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	951 551 Ft	240 090 Ft	1 191 641 Ft
33.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	22,15	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	120 728 Ft	120 728 Ft
	Betonfelület kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	56,8	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	453 264 Ft	455 536 Ft	908 800 Ft
	Gumilap (6,0 cm vtg) ragasztása alapáras színben	56,8	m^2	17 250 Ft	9 650 Ft	979 800 Ft	548 120 Ft	1 527 920 Ft
Egyensúlyozó lépegető								
34.	Járófelületek cseréje csúszásmentes (szitanyomott) rétegelt lemezre (96x96 cm: 5 db; 70x30 cm: 1 db; 96x95 cm: 2 db; 175x10 cm: 1 db)	1	ktg.	284 300 Ft	147 200 Ft	284 300 Ft	147 200 Ft	431 500 Ft

35.	Eszköz fém felületének korrózióvédelme, csiszolása, festése	1	ktg.	14 200 Ft	28 000 Ft	14 200 Ft	28 000 Ft	42 200 Ft
36.	Komplett alsó rögzítőlánc és a kapcsolódó kütőelemek cseréje új, 6 mm-es horganyzott láncra	1	ktg.	14 300 Ft	7 500 Ft	14 300 Ft	7 500 Ft	21 800 Ft
37.	Tervezett gumiburkolat köré beton kerti szegély kihelyezése kétoldali beton megtámasztással, alépítménnyel - Hármas csúszdás toronyéval egybe épitett burkolat! (-6,8 m hosszon)	31,1	fm	3 680 Ft	3 560 Ft	114 558 Ft	110 823 Ft	225 381 Ft
38.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	19,4	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	105 875 Ft	105 875 Ft
	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (26 cm vtg)	14,9	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	200 990 Ft	123 433 Ft	324 423 Ft
	3,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 1 m-ig)	57,5	m^2	5 520 Ft	3 500 Ft	317 262 Ft	201 163 Ft	518 425 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	57,5	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	962 419 Ft	242 832 Ft	1 205 251 Ft
38.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	22,43	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	122 216 Ft	122 216 Ft
	Betonfelület kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	57,5	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	458 850 Ft	461 150 Ft	920 000 Ft
	Gumilap (3,0 cm vtg) ragasztása alapáras színben	57,5	m^2	14 250 Ft	7 650 Ft	819 375 Ft	439 875 Ft	1 259 250 Ft
Fészekhinta I-III.								
39.	Eszköz fém felületének korrózióvédelme, csiszolása, festése	3	ktg.	1 800 Ft	17 400 Ft	5 400 Ft	52 200 Ft	57 600 Ft
40.	Eszköz fa elemeinek csiszolása, lazúrozása (A lábak)	6	db	2 800 Ft	9 500 Ft	16 800 Ft	57 000 Ft	73 800 Ft
41.	Eszköz fa lábainak cseréje (10x10x2,70 cm)	6	db	65 400 Ft	18 000 Ft	392 400 Ft	108 000 Ft	500 400 Ft
42.	Tervezett gumiburkolat köré beton kerti szegély kihelyezése kétoldali beton megtámasztással, alépítménnyel - A hinták közös gumiburkolatot kapnak, kerti szegéllyel, összesen:	51,5	fm	3 680 Ft	3 560 Ft	189 520 Ft	183 340 Ft	372 860 Ft
43.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	22,932	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	124 979 Ft	124 979 Ft
	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (24 cm vtg)	17,64	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	237 258 Ft	145 706 Ft	382 964 Ft
	5,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 1,45 m)	73,5	m^2	9 200 Ft	4 105 Ft	676 200 Ft	301 718 Ft	977 918 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	73,5	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	1 230 758 Ft	310 538 Ft	1 541 295 Ft
43.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	28,67	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	156 224 Ft	156 224 Ft
	Betonfelület(12 cm) kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	73,5	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	586 530 Ft	589 470 Ft	1 176 000 Ft
	Gumilap (4,5 cm vtg) ragasztása alapáras színben	73,5	m^2	15 100 Ft	7 920 Ft	1 109 850 Ft	582 120 Ft	1 691 970 Ft
Kétállásos hintaállvány bébihintával								
44.	Eszköz fém felületének korrózióvédelme, csiszolása, festése; továbbá a másodlagos biztonsági (vész)lánc helyes rögzítése	1	ktg.	2 800 Ft	9 500 Ft	2 800 Ft	9 500 Ft	12 300 Ft
45.	Törött bébiülőke bontása (elszállítással, lerakóhelyi díjjal) és cseréje új acélbetétes ütéscsillapító gumi/PU burkolattal ellátott bébiülőkére	1	db	39 100 Ft	26 800 Ft	39 100 Ft	26 800 Ft	65 900 Ft
46.	Eszköz fa elemeinek csiszolása, lazúrozása (A lábak)	3	db	2 800 Ft	9 500 Ft	8 400 Ft	28 500 Ft	36 900 Ft
47.	Eszköz fa lábainak cseréje (10x10x2,25 cm)	1	db	65 400 Ft	18 000 Ft	65 400 Ft	18 000 Ft	83 400 Ft
48.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	10,76	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	58 628 Ft	58 628 Ft

	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (25 cm vtg)	8,28	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	111 299 Ft	68 352 Ft	179 650 Ft
	4,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 1,13 m)	33,1	m^2	7 360 Ft	3 745 Ft	243 616 Ft	123 960 Ft	367 576 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	33,1	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	554 260 Ft	139 848 Ft	694 107 Ft
48.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	12,91	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	70 354 Ft	70 354 Ft
	Betonfelület kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	33,1	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	264 138 Ft	265 462 Ft	529 600 Ft
	Gumilap (4,0 cm vtg) ragasztása alapáras színben	33,1	m^2	15 100 Ft	7 920 Ft	499 810 Ft	262 152 Ft	761 962 Ft
Kétállásos hintaállvány laphintával								
49.	Eszköz fém felületének korrózióvédelme, csiszolása, festése; továbbá a másodlagos biztonsági (vész)lánc helyes rögzítése	1	ktg.	2 800 Ft	9 500 Ft	2 800 Ft	9 500 Ft	12 300 Ft
50.	Eszköz fa elemeinek csiszolása, lazúrozása (A lábak)	2	db	2 800 Ft	9 500 Ft	5 600 Ft	19 000 Ft	24 600 Ft
51.	Eszköz fa lábainak cseréje (10x10x2,25 cm)	2	db	65 400 Ft	18 000 Ft	130 800 Ft	36 000 Ft	166 800 Ft
52.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	10,76	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	58 628 Ft	58 628 Ft
	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (25 cm vtg)	8,28	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	111 299 Ft	68 352 Ft	179 650 Ft
	4,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 1,13 m)	33,10	m^2	7 360 Ft	3 745 Ft	243 616 Ft	123 960 Ft	367 576 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	33,10	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	554 260 Ft	139 848 Ft	694 107 Ft
52.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	12,91	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	70 354 Ft	70 354 Ft
	Betonfelület kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	33,1	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	264 138 Ft	265 462 Ft	529 600 Ft
	Gumilap (4,0 cm vtg) ragasztása alapáras színben	33,1	m^2	15 100 Ft	7 920 Ft	499 810 Ft	262 152 Ft	761 962 Ft
Hajó								
53.	Meglévő hajó teljes elbontása, elszállítással, lerakóhelyi díjjal kalkulálva	1	db	- Ft	95 000 Ft	- Ft	95 000 Ft	95 000 Ft
Tervezett kéttornyú vár								
54.	Elbontott hajó helyére új eszköz telepítése: Udvari Játék Kft. Mini Gemini EXTRA kéttornyú vár csőalagúttal	1	db	2 279 300 Ft	227 000 Ft	2 279 300 Ft	227 000 Ft	2 506 300 Ft
55.	Tervezett gumiburkolat köré beton kerti szegély kihelyezése kétoldali beton megtámasztással, alépítménnyel (6,7x8,6 m)	33,7	fm	3 680 Ft	3 560 Ft	123 869 Ft	119 830 Ft	243 698 Ft
56.A	Öntött gumiburkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú öntött gumiburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	17,5	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	95 237 Ft	95 237 Ft
	Zúzottkő alépítmény kialakítása két frakcióval, rétegenkénti tömörítéssel (26 cm vtg)	13,4	m^3	13 450 Ft	8 260 Ft	180 795 Ft	111 031 Ft	291 826 Ft
	3,0 cm vtg. SBR fektetése (HIC 1 m-ig)	51,7	m^2	5 520 Ft	3 500 Ft	285 384 Ft	180 950 Ft	466 334 Ft
	1,0 cm vtg. EPDM öntött gumiburkolat kialakítása (alapáras színekkel kalkulálva)	51,7	m^2	16 745 Ft	4 225 Ft	865 717 Ft	218 433 Ft	1 084 149 Ft
56.B	Gumilap burkolat opció							
	Eszköz esési terének megfelelő nagyságú és vastagságú gumilapburkolat kialakításához szükséges tükörkiemelés, kikerülő föld elszállításával, lazulással	20,16	m^3	- Ft	5 450 Ft	- Ft	109 888 Ft	109 888 Ft
	Betonfelület kialakítása, zúzottkő alépítménnyel	51,7	m^2	7 980 Ft	8 020 Ft	412 566 Ft	414 634 Ft	827 200 Ft
	Gumilap (3,0 cm vtg) ragasztása alapáras színben	51,7	m^2	14 250 Ft	7 650 Ft	736 725 Ft	395 505 Ft	1 132 230 Ft
Kültéri bútrok								
57.	Asztal 2 paddal bontása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal kalkulálva	4	db	- Ft	18 000 Ft	- Ft	72 000 Ft	72 000 Ft
58.	Fedett asztal padokkal telepítése	4	db	181 100 Ft	18 500 Ft	724 400 Ft	74 000 Ft	798 400 Ft

59.	Meglévő 1,95 m hosszú karfás, háttámlás padok felületeinek csiszolása, festése (felület: 8,5 m²)	3	db	3 300 Ft	16 800 Ft	9 900 Ft	50 400 Ft	60 300 Ft
60.	Tetős hulladékgyűjtők tetejének cseréje mászótoronyéval megegyező tervezett kültéri, időjárásálló anyagú tetőre (31x60 cm - 6 db)	3	db	16 400 Ft	24 300 Ft	49 200 Ft	72 900 Ft	122 100 Ft
61.	Fa hulladékgyűjtők felületeinek csiszolása, festése	3	db	2 300 Ft	9 500 Ft	6 900 Ft	28 500 Ft	35 400 Ft
Egyéb költségek								
62.	Játszóeszközök tanúsíttatása (11 db)	1	ktg.	- Ft	205 500 Ft	- Ft	205 500 Ft	205 500 Ft
63.	Organizációs költségek (mobil illemhely kihelyezése stb)	1	ktg.	- Ft	48 000 Ft	- Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
Öntött gumiburkolattal (A opció)								
	Mindösszesen nettó					16 408 286 Ft	10 989 576 Ft	27 397 862 Ft
	ÁFA					4 430 237 Ft	2 967 186 Ft	7 397 423 Ft
	Minösszesen bruttó					20 838 523 Ft	13 956 762 Ft	34 795 285 Ft
Gumilap burkolattal (B opció)								
	Mindösszesen nettó					14 848 242 Ft	13 319 692 Ft	28 167 934 Ft
	ÁFA					4 009 025 Ft	3 596 317 Ft	7 605 342 Ft
	Minösszesen bruttó					18 857 268 Ft	16 916 009 Ft	35 773 277 Ft

Budakalász, 2026. október 26.
Az árajánlat érvényessége 30 nap.

Zen4 Park Kft.
2011 Budakalász
Szentendrei út 3-5 fszt. 8
Adószám: 28790892-2-13